KOSHA GUIDE

C - 81 - 2013



<그림 6> 프론트 잭킹 공사를 위한 가이드 도갱

- (4) 시공중에는 작업에 지장이 없게 갱내의 배수가 잘되도록 하여야 한다.
- (5) 동바리 설치에 있어서는 지질에 따라서 침하가 생기지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.
- (6) 설치된 동바리의 대해서는 수시로 점검하여 이상 유무를 확인하여야 하며, 이상이 있을 경우에는 즉시 보강하여야 한다.

5.5 선 단 슈

(1) 선단슈는 발진대와 같이 견인 구조물의 수평과 방향의 정도를 조정하는 역할 이외에 굴착작업을 위한 근로자의 작업장이 되므로 설계도면에 따라 정확히 제작하여 안전한 작업환경을 구축하여야 한다.





<그림 7> 선단슈 제작과정(좌) 및 완성(우)