

<그림 1> 작업의자형 달비계 구성요소

- (라) "슬링(Sling)"이라 함은 짐 등을 운반할 때 사용하는 인양로프 또는 인양용구를 말한다.
- (마) "안전대"라 함은 벨트, 로프 및 그 부속품에 의해 구성되어 작업 중 근로자의 추락에 의한 위험을 방지하기 위해 사용되는 보호구를 말한다.
- (바) "고정점"이라 함은 작업용 로프, 구명줄을 결속하여 고정하기 위한 지점을 말한다. 이때 고정점은 철물(로프용 고리를 포함한다), 구조물(콘크리트 및 철재) 등으로 할 수 있다.