

시공 절차	안전 준수사항
작업기지 시공	5.1.1 토공 및 터파기 5.1.2 흙막이 공
↓	
파이프 루프 시공	5.2.1 발진기지 5.2.2. 강관추진 5.2.3 강관 내부 굴착 및 그라우팅
↓	
발진대 설치	5.3 구조물 견인용 발진대
↓	
가이드 도갱 설치	5.4 가이드 도갱공
↓	
선단슈 및 반력벽 제작	5.5 선 단 슈
↓	
구조물 제작	5.6 구조물 제작
↓	
프론트 잭킹 견인	5.7 견인과 굴착
↓	
공사 완료	5.8 작업완료 및 주변 원상복구

5.1 작업기지 시공

5.1.1 토공 및 터파기

- (1) 작업계획에 따라 공사가 안전하게 진행될 수 있도록 장비, 기계·기구, 자재 및 가설재를 준비하여야 하며 작업계획에 수립된 위험요소에 안전표지판, 차단기, 조명 및 경고신호 등을 설치하여야 한다.
- (2) 관리감독자는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 때에는 운전 중인 당해 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장