

- (1) 제작된 부재를 보관, 인양 등 취급시에는 균열이나 파손을 입지 않도록 각별히 주의하여야 한다.
- (2) PSC거더의 보관 시에는 받침대를 견고히 하여 부등침하가 일어나지 않도록 하여야 한다.
- (3) 바람 등에 전도되지 않도록 횡방향 지지대를 설치하여야 한다.
- (4) 운반작업 전에 정격하중, 적재 길이의 확보 및 선회반경 등에 대해 외부사람이 충분히 인지하도록 표시하여야 한다.
- (5) 부재를 싣고 내리는 장소의 지반은 충분한 지내력이 확보되어야 한다.
- (6) 운반로는 충분한 지내력과 적절한 폭이 확보되어야 한다.
- (7) 운반로로 공공도로를 사용할 경우에는 도로사정, 교통상의 제약조건에 관해서 사전 조사하여야 한다.
- (8) 트레일러 또는 트럭 위의 PSC거더에 대해서 전도방지 조치를 하여야 한다.

12. PSC거더 가설 시 안전조치사항

12.1 공통사항

- (1) 작업시작 전에 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
- (2) 작업장 내 고압 송전선로, 전기·통신케이블 등 장애물 현황을 사전에 조사하여 이설하거나 방호시설을 갖추는 등의 안전조치를 하여야 한다.
- (3) 근로자의 건강상태를 작업 전에 확인하여 작업배치 적정여부를 결정하여야 한다.