

- (7) PSC거더 전체가 결속된 상태로 설치된 후 거더 하부에 고정시킨 썸머와 버팀목을 빼고 슈(Shoe) 용접을 하여야 한다.

### 13. 해체작업대를 이용한 PSC교량 슬래브 거푸집 해체 작업 시 안전조치사항

- (1) 작업 중에는 관리감독자를 배치하여 관리감독 하도록 한다.
- (2) 부재 변형여부 및 연결부, 접속부 이상 유무상태를 확인하여야 한다.
- (3) 턴테이블 회전 베어링의 이상 유무를 확인하여야 한다.
- (4) 작업대 연결볼트 및 각 연결부위의 이상 유무를 확인하고 특히 턴테이블 체결볼트가 설계도서와 일치하는지 확인하여야 한다.
- (5) 하부 작업발판 단부에 안전난간을 설치하여야 한다.
- (6) 상·하 이동용 사다리 및 등받이를 설치하고 적정여부를 확인하여야 한다.
- (7) 레일 클램프(Rail clamp) 고정상태를 확인하고 이격발생시 교체하여야 한다.
- (8) 작업대 사용 전 시험작동을 실시하고 안전시설의 작동상태를 확인하여야 한다.
- (9) 지브(Jib) 크레인 사용 전 시험작동하여 정상상태를 확인하여야 한다.
- (10) 작업시작 전에 작업대의 작업방법, 이용방법, 작업순서 및 안전조치 사항에 대하여 근로자에게 주지시켜야 한다.