

- (라) 관리감독자 및 안전·보건관리자의 운용계획
- (마) 작업장에 동시 투입가능 장비의 수량 및 운용계획
- (바) 가설재 및 안전시설물 확보 및 설치계획
- (사) 여러 공종의 다수 근로자 동시 투입에 따른 가설전기·가설용수 등의 확충 계획
- (아) 다수의 공종이 동일 장소에서 동시작업으로 인한 간섭의 최소화 계획
- (자) 동시작업에 의한 위험성 평가 및 대책
- (차) 작업장 내 근로자 및 장비의 동선 계획 및 정리정돈 계획
- (카) 화재·폭발예방 및 대피계획
- (타) 재해 발생 시 구조 및 응급처치 계획

(2) 일일 작업계획을 수립하여 위험요인을 사전에 제거하도록 노력하여야 한다.

- (가) 위험성 평가를 통한 사전 대책 수립
- (나) 대형사고의 위험이 있는 고위험작업에 대한 안전작업계획 수립

(3) 다수 공종의 작업이 동시에 진행됨에 따라 발생 할 수 있는 위험을 최소화 할 수 있도록 공정회의 또는 협의체회의를 통해 작업상황과 유해·위험요인 및 예방대책을 공유하고 이행하여야 하며, 반드시 근로자에게 주지시켜야 한다.

4.4 근로자의 의무

- (1) 산업재해예방을 위해 관련 법규 및 안전보건기준을 준수하여야 한다.
- (2) 산업재해예방을 위해 사업주 및 관련단체에서 실시하는 산업재해 방지 조치를 따라야 한다.
- (3) 충분한 휴식과 수면, 과도한 음주 절제 등 건강관리를 위해 스스로 노력하여야 한다.
- (4) 급박한 위험이 있는 경우 즉시 작업을 중단하고 안전한 장소로 대피하여 관리감독자에 보고하여야 한다.