KOSHA GUIDE C - 68 - 2012

## 5.9 추락방지 조치사항

- (1) 콘크리트 블록 쌓기작업, 옹벽 단부에서의 다짐작업 및 보강재의 포설작업 배수재 설치 작업 등을 수행할 때에는 추락재해로부터 근로자를 보호하기 위한 조치를 하여야 한다.
- (2) 근로자를 대상으로 추락재해 예방에 대한 안전교육을 실시하여야 한다.
- (3) 현장조건 및 작업조건에 고려하여 예상되는 추락 위험 요인에 적합한 안전 시설물을 갖추어야 한다.
- (4) 추락재해 방지시설은 옹벽 전면에 쌍줄비계를 설치하여 안전난간을 설치하거나 옹벽 후면에 안전대 부착설비를 갖추어 안전대를 착용하는 등의 조치를 하여야 한다.
- (5) 기타 비계의 설치 및 사용에 관한 것은 KOSHA GUIDE C-20-2011(비계 안전설계 지침) 및 KOSHA GUIDE C-30-2011(강관비계 설치 및 사용안전 지침)에 따르며, 안전대와 관련된 사항은 KOSHA GUIDE C-49-2012(안전대 사용지침에 따른다.