

(라) 근로자의 보호구 착용상태를 감시

- (5) 작업전 관리감독자는 위험성평가를 실시하여 유해·위험요소를 확인하고 작업 중에도 관리감독을 철저히 하여 재해예방을 하여야 한다.
- (6) 주두부 및 측경간부 시공시 동바리 설치방법, 콘크리트 타설방법, 시공순서 등에 대해 세밀하게 검토하여 안전 작업계획을 수립해야 한다.
- (7) 화재의 위험이 있는 용접 및 용단 작업장소에는 소화기, 방화수 등을 비치하여 초기 소화할 수 있도록 하여야 한다.
- (8) 크레인 작업시에는 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건작업 지침)과 KOSHA GUIDE C-99-2015(이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침), KOSHA GUIDE C-102-2014[건설현장의 중량물 취급 작업계획서(이동식 크레인) 작성지침]를 준수하여야 하고, 근로자에게 이를 교육시켜야 한다.
- (9) 강풍 발생시 자재 등의 낙하 및 비재 예방조치를 하여야 한다.
- (10) 작업 후 작업장 및 통로등의 정리정돈을 실시하여야 한다.