

- (4) 안전모, 안전대 등 근로자의 개인보호구를 점검하고 작업 전에 보호구의 착용방법에 대한 교육을 실시한 다음 작업 중에 착용여부 및 상태를 확인하여야 한다.
- (5) 사용예정 장비는 안전점검을 실시하여 이상이 발견된 때에는 정상적인 장비로 교체하거나 정비하여 이상이 없음을 확인한 후 사용하도록 한다.
- (6) 위험기계·기구의 방호장치의 이상 유무를 확인하여야 한다.
- (7) 관리감독자는 당해 작업의 위험요인과 이에 대한 안전수칙을 근로자에게 주지시키고 이행여부를 확인하여야 한다.
- (8) 공사차량의 출입로를 확보하고 차량유도계획을 수립하여 제3자에게 피해를 주지 않도록 하여야 한다.
- (9) 작업장 내 공구 및 자재를 정리정돈하여 낙하·비래 등의 재해를 예방하여야 한다.
- (10) 중량물 부품을 운반하여 지면에 임시 적재할 때에는 반드시 받침목을 괴고 균형을 맞추어 적재하여야 한다.

## 12.2 거치 작업전 준비사항

- (1) 작업반경, 안전한 인양 하중범위 등을 고려하여 양중기를 선정하여야 한다.
- (2) 크레인 2대로 동시에 인양할 때에는 크레인의 정격용량 및 설치위치, 인양 방법 등을 고려한 작업계획서를 작성하여야 한다.
- (3) PSC거더 위에 안전난간은 거치하기 전에 지상에서 조립하여야 한다.
- (4) PSC거더 상부에 통로용 발판을 고정 설치한다.
- (5) 양중기 작업장 및 통로는 평탄성과 다짐상태를 확인하고 연약지반의 경우 치환 후 충분한 다짐을 하거나 철판 등을 설치하여 침하에 대비하여야 한다.