## KOSHA GUIDE

C - 95 - 2014

전에 ① 권과방지장치, 그 밖의 경보장치의 기능, ② 브레이크, 클러치 및 조정장치의 기능 등을 점검하여야 한다.

- (다) 지게차를 사용하여 자재를 실을 때에는 허용하중을 초과하여 적재하여서 는 안 되며, 무게중심을 확보하여 깔림의 위험을 방지하여야 한다.
- (라) 장비의 하역작업을 하는 때에는 평탄한 장소에서 수행하여야 하며 인양 장비의 전도 등을 방지하기 위하여 견고한 지반조건을 갖추어야 한다. 지 반침하가 우려되는 때에는 양질의 토사로 치환하거나 콘크리트를 타설하 는 등 지반침하방지를 위한 안전조치를 하여야 한다. 장비를 반출하는 경 우에도 동일하게 적용된다.
- (마) 현장 내 장비의 이동경로 또는 인근에 고압전선로 등의 장애물이 있는 경우에는 이를 이설하거나 방호시설을 설치한 후 작업하여야 한다.
- (10) 띠장 긴장 공법 흙막이 공사 시 시공 안전성 확보와 관련하여 다음의 안 전작업절차를 준수하여 관련재해가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- (가) 흙막이 설계 및 공사 시에 보일링(Boiling) 및 파이핑(Piping)과 히빙 (Heaving)에 대한 안정성 검토를 실시하여 이로 인해 발생할 수 있는 흙막이 변형, 무너짐, 주변 지반 함몰 등의 대형 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- (나) 강우나 침투되는 지하수 등을 수시로 점검하고 배수 및 차수계획을 수립 하고 이에 따른 토압의 변화에 대하여 안전대책을 마련하여야 한다.
- (11) 띠장 긴장 공법의 주요 부재가 되는 H-형강, 철판, PC 강선 및 정착부에 사용되는 재료 등은 변형, 균열이 없는 구조용 재료를 사용해야 하며 K.S 또는 그와 동등 이상의 규격 제품이어야 한다. 또한 구강재를 사용할 경우 강재의 허용응력을 감소시켜 적용한다.
- (12) 공사의 안전성 및 합리적 관리를 위한 체계적인 계측계획이 사전에 수립 되어야 하고 인접 주요구조물 등의 중점 검토해야 하는 장소에 계측장비를 설치하여야 한다. 주요구조물 및 건물과 인접한 구조물에 띠장 긴장 공법을