

- (3) 운전자 외에는 승차를 금지시켜야 한다.
- (4) 통행인이나 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있는 경우에는 유도자의 신호에 따라 운전하여야 한다.
- (5) 규정된 속도를 준수하여야 한다.
- (6) 용량을 초과하는 가동은 금지하여야 하며 연약지반의 노면, 경사면 등의 위험장소에는 반드시 유도자를 배치하여야 한다.
- (7) 차량계 건설기계의 주행로는 충분한 노폭확보와 침하방지 및 배수조치를 하여야 한다.
- (8) 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회하여 작업할 때는 사전에 회전반경, 높이 제한 등 방호조치를 하여야 한다.
- (9) 작업의 종료나 중단 시에는 장비를 평탄한 장소에 두고 버켓 등을 지면에 내려놓아야 하며 바퀴에 고임목 등으로 받쳐 전락 및 구동을 방지하여야 한다.
- (10) 장비는 당해 작업목적 이외의 용도로 사용하여서는 안 된다.
- (11) 장비에 이상이 발견되면 즉시 부속장치를 교환하거나 수리하여야 한다.
- (12) 장비의 수리 시에는 붐, 암 등이 불시에 하강함으로서 발생하는 위험 방지를 위하여 안전지주, 안전블록 등을 사용하여야 한다.
- (13) 작업종료 시에는 장비관리 책임자가 열쇠를 보관하여야 한다.
- (14) 낙석 등의 위험이 있는 장소에서 작업할 경우에는 장비에 헤드가드 등 견고한 방호조치를 설치하여야 하며 전조등, 경보장치 등이 부착되지 않은 기계를 운전시켜서는 안 된다.
- (15) 장비를 차량으로 운반해야 될 경우에는 전용 트레일러를 사용하여야 하며, 전용발판을 이용하여 적재할 경우에는 장비가 전도되지 않도록 안전한 강도와 기울기, 폭 및 두께를 확보하여야 하며 발판위에서 방향을 바꾸어서는 안된다.