KOSHA GUIDE

C - 93 - 2013

(아) 우물통기초 공사 중에 이용되는 콘크리트 타설장비, 인양 및 운반장비, 작업대, 양생설비, 동력과 조명 및 배수설비, 굴착 및 침설설비, 환기설 비 등의 안전관리 지침을 사전에 숙지하고 공사 중에는 정기적으로 점 검과 보수를 실시하여 안전하게 작업이 수행되도록 하여야 한다.





<그림 4> 바지선 안전난간 및 충격흡수용 타이어 설치



<그림 5> 접근 금지 안전시설물

- (7) 우물통기초 공사 시 다음의 사항을 검토하여 굴착 시 발파 관련 재해를 방지하여야 한다.
  - (가) 화약이나 폭약을 장전하는 경우에는 그 부근에서 화기를 사용하거나 흡연을 하지 않도록 유의하여야 한다.
  - (나) 화약류 관리·보안 책임자는 반드시 현장상황을 고려해서 위험구역을 결 정하고 점화 전에 안전한 장소로 대피하여 위험구역에 아무도 없다는