KOSHA GUIDE

C - 48 - 2022

드럼에 제대로 잠겨 있는지를 확인하여 조정하여야 한다.

- ② 권상장비의 드럼에는 감겨진 와이어로프가 적어도 두 바퀴 이상 남아 있어야 한다.
- ③ 장비를 변조 또는 확장하거나 부속품을 교환 또는 수리할 때에는 본래의 장비를 설계할 때 고려하였던 안전요소를 확보하여야 한다.
- (바) 지브 크레인의 사용시 유의사항
 - ① 철골부재에 설치할 경우는 철골을 보강하여야 하며 조임나사 등은 충분히 검사를 하여야 한다.
 - ② 주행식의 경우는 과부하로 인한 전락사고가 일어나지 않도록 이에 대한 안전조치를 하여야 한다.
- (사) 매일 작업 개시전 기계의 운전상태 점검사항
 - ① 와이어로프는 바르게 도르래에 걸려 있는가, 또는 드럼에 바르게 감기고 있는가를 점검한다.
 - ② 각부의 급유개소에 급유한다.
 - ③ 각부의 볼트, 너트, 키 등의 헐거움, 탈락은 없는가를 점검한다.
 - ④ 클러치, 브레이크, 유압기기 등의 압력 및 작동상태를 점검한다.
 - ⑤ 각 안전장치의 작동을 확인한다.
 - ⑥ 지브를 선회하는 주변에 장애물의 유무를 확인한다.
- 6.2.9 이동식 크레인 설치 및 작업시 유의사항
 - (1) 설치시 유의사항
 - (가) 이동식 크레인의 설치시에는 다음 사항을 확인하여야 한다.