KOSHA GUIDE

C - 5 - 2016

점검 등 구체적인 안전활동 실시계획을 수립한다.

- (3) 작업장까지 안전하게 이동하기 위한 안전통로 설치계획을 수립한다.
- (4) 현장내 각종 자재 반입 및 야적장 설치 등 정리정돈 계획을 수립한다.
- (5) 조명시설 설치
- (가) 근로자 이동통로 및 가설도로의 조명 설치 계획
- (나) 정전 발생 시 전력복구 또는 공급 계획
 - ① 한국전력 등 유관기관 비상연락망 구축
 - ② 비상발전기 수량 및 설치 계획

6. 돌관작업 시 현장관리

6.1 근로자 관리

- (1) 현장 임의출입을 방지하기 위한 조치를 한다.
- (2) 근로자의 과로를 방지하기 위해 근로자별로 일일 작업시간을 기록한다.
- (3) 공종별 또는 교대 근무조 별로 식별이 용이하도록 작업복, 안전모의 색을 달리하여 착용하도록 한다.
- (4) 미숙련근로자는 단독작업에 투입하지 않는다.
- (5) 신규채용근로자에 대한 안전교육을 철저히 실시한다.
- (6) 근로자가 피로를 회복할 수 있도록 충분한 휴게시설을 마련한다.
- (7) 야간작업 시 아래사항을 추가로 포함한다.