KOSHA GUIDE

C - 84 - 2013

출입을 통제하여야 한다.

- (11) 작업시작 전에 작업통로, 안전방망, 안전난간 등 안전시설의 설치상태와 이상유무를 확인하여야 한다.
- (12) 가설벤트 설치 시 신호수와 운전자는 사전에 신호체계에 대하여 필히 확인하고 신호수의 신호에 따라 작업을 진행하여야 한다.



<그림 8> 가설벤트

8.4 트러스거더 설치

- (1) 작업 전 인양에 사용될 와이어로프, 샤클, 훅 등의 손상여부를 점검하여야 한다.
- (2) 교각, 교대, 가설벤트 등에 설치되는 안전난간, 사다리 등의 안전시설은 고 정형으로 설치하여야 한다.
- (3) 조립한 트러스거더 부재를 인양하기 위한 슬링로프는 정해진 위치에 걸고, 각이 지거나 날카로운 부분에 슬링로프가 접하는 곳은 완충재를 설치하여 슬링로프가 손상되지 않도록 하여야 한다.
- (4) 조립된 트러스거더 부재를 도로에서 인양하는 경우에는 차량통제 계획을 수립하고, 이 통제계획에 따라 작업공간에 차량이나 근로자들의 출입을 금 지한 후 작업하여야 한다.
- (5) 조립한 트러스거더 부재를 인양할 때 신호수가 트러스거더 위에서 신호하