

- (3) 거푸집은 반복해서 조립되고 사용되므로 매 사용시마다 거푸집의 변형 등을 점검하여야 하고, 거푸집 조립이 완료된 후에도 정밀도 및 이격거리 확보 등을 점검하여야 한다.
- (4) 거푸집 조립작업중 근로자의 추락방지를 위한 안전대 부착시설을 설치하여야 한다
- (5) 거푸집 반입시 거푸집 단부측에 안전난간의 설치여부를 확인하여야 한다.
- (6) 바닥판과 단부측, 지상에서 거푸집 상부측으로 이동할 수 있는 이동용 승강 설비를 설치하여야 한다.
- (7) 거푸집 박리제로 인한 작업자의 미끄러짐이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
- (8) 거푸집 셋팅(Setting)시 유압작동에 의한 유압호스의 파손에 주의하여야 한다.
- (9) 그라인더로 거푸집 면 정리 시 감전재해를 예방하기 위해 사용 전 접지 및 전선피복을 점검하여야 한다.
- (10) 거푸집 바닥의 개구부는 근로자의 추락방지를 위해 덮개를 설치하여야 한다.

7.3.2 철근 조립

- (1) 철근 절단기 및 절곡기에 감전사고 예방을 위해 접지를 하고 누전차단기를 설치한다.
- (2) 철근 적치 시에는 전도재해를 예방하기 위해 받침목을 설치하여야 한다.
- (3) 근로자들의 근골격계질환을 예방하기 위해 철근 소운반 시 운반량을 25키로그램으로 제한하여야 한다.
- (4) 가공 철근 인양작업시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하고, 달줄·달