

8. 거푸집 설치 및 콘크리트 타설

KOSHA Code C-6-2004 콘크리트공사의 표준안전작업지침의 4. 거푸집 및 거푸집동바리 공사 및 6. 콘크리트 타설공사에 따른다.

9. 양생관리

- (1) 급열 양생 시에는 산소결핍증의 방지 및 일산화탄소 중독방지 등을 위해 근로자가 양생쉬트 내로 들어가지 않도록 하며, 만약 들어가는 경우에는 충분한 환기조치 후 들어가도록 하여야 한다.
- (2) 양생작업 시에는 화재예방을 위하여 인근에 소화기 등을 비치하여야 한다.

10. PSC거더 긴장 시 주의사항

- (1) 인장장치 후방에는 인장력의 최대반력에 견딜 수 있는 방호벽을 설치하여야 한다.
- (2) 프리스트레스 도입에 의한 PSC거더의 전도방지조치를 하여야 한다.
- (3) 긴장 작업 시에는 작업지휘자를 선임하여야 한다.
- (4) 긴장장치 배면에서의 작업을 금지하여야 한다.
- (5) 긴장 작업 시 관계자 이외의 접근을 금지시켜야 한다.
- (6) 우천 시 작업할 경우는 쉬트 등으로 덮거나 지붕을 설치하여 직접 비에 젖지 않도록 하여야 한다.

11. 운반 및 보관 시 주의사항