

- (2) 버력의 적재 및 작업시에는 주변의 지보공 및 가시설물 등이 손상되지 않도록 하여야 하며 위험요소에는 운전자가 보기 쉽도록 운행속도, 회전주의, 후진금지 등 안전표지판을 부착하여야 한다.
- (3) 상기 (1),(2)의 계획 및 안전조치를 취한 후 근로자에게 작업안전교육을 실시하여야 한다.
- (4) 작업장에는 관리감독자를 배치하고 작업자 이외에는 출입을 금지하도록 하여야 한다.
- (5) 버력의 적재 및 운반기계에는 경광등, 경음기 등 안전장치를 설치하여야 한다.
- (6) 버력처리에 있어 불발 화약류가 혼입되어 있을 경우가 있으므로 확인하여야 한다.
- (7) 버력운반중 버력이 떨어지는 일이 없도록 무리한 적재를 하지 않아야 한다.
- (8) 버력운반로는 항상 양호한 노면을 유지하도록 하여야 하며 배수로를 확보해 두어야 한다.
- (9) 갭내 운반을 궤도에 의하는 경우에는 탈선 등으로 인한 재해를 일으키지 않도록 궤도를 견고하게 부설하고 수시로 점검, 보수하여야 한다.
- (10) 버력반출용 수직구 아래에는 낙석에 의한 근로자에게 재해를 방지하기 위하여 낙석주의, 접근금지 등 안전표지판을 설치하여야 한다.
- (11) 버력 적재장에서는 붕락, 붕괴의 위험이 있는 뜬돌 등의 유무를 확인하고 이를 제거한 후 작업하도록 하여야 한다.
- (12) 차량계 운반장비는 작업시작전 다음 사항을 점검하고 이상이 발견된 때에는 즉시 보수 기타 필요한 조치를 하여야 한다.