## KOSHA GUIDE

C - 7 - 2012

하여야 한다.

(6) 뒤로 물러나며 바닥에 시트를 부착하는 작업을 하는 경우에는 전도재해를 예방하기 위해 근로자가 이동하는 경로에는 걸려 넘어질 우려가 있는 물건 등을 제거하고, 추락 위험이 있는 개구부 및 구조물의 단부에는 덮개 또는 안전난간을 설치한다.

## 4.1.3 프라이머(Primer) 도포

- (1) 프라이머 도포시 로울러(Roller)의 자루를 길게하여 상체를 세운상태로 작업하도록 주지를 시킨다.
- (2) 프라이머 도포된 표면에 물기 등이 있는 경우 미끄러질 위험이 있으므로 물기를 제거하거나 통행을 제한한다.
- (3) 개구부에는 추락을 방지하기 위해 덮개를 설치하여야 하며, 작업자가 임으로 제거하지 못 하도록 단단히 고정하여야 한다.
- (4) 뒷걸음질로 물러나며 작업할 경우에는 개구부 또는 구조물 단부로 추락할 위험이 있으므로 작업 시 항시 이동경로 바닥면을 확인하며 작업한다.

## 4.1.4 시트 붙임

- (1) 불대(Torch)를 이용하여 시트 붙임 작업 시 작업면을 따라 이동함에 따라 가 스호스가 짧아 당겨질 때 가스 용기가 넘어지지 않도록 고정 한다.
- (2) 방수 시트(Sheet)를 녹여 붙이기 위해 불대를 든 채 뒤로 물러서며 작업할 경우 전도의 우려가 있으므로 주의하고 작업자 혼자서 작업할 경우 시트를 누르고 있는 손이 불대에 닿아 화상을 당할 우려가 있으므로 2인 1조로 작업한다.



