

- (15) 강거더 간의 이동시 별도의 이동통로를 설치하고 안전난간을 설치하여야 하며, 가로보를 통해 이동하여서는 안된다.



<그림 12> 강거더 이동통로

- (16) 박스 내부에서 작업을 하는 경우 적절한 조도 유지를 위한 조명등을 설치하고 필요시 휴대용 조명기구를 지급하여야 한다.
- (17) 박스내부 용접 및 도장 작업중 질식방지를 위하여 환기설비를 설치하고, 공기호흡기 등의 개인보호구를 지급하고 착용하여야 한다.

7. 슬래브 시공시 안전작업

7.1 거푸집 설치

- (1) 슬래브는 통행차량에 노출되어 하중을 직접 받는 구조물로서 슬래브 시공 중 양호한 콘크리트 품질관리와 타설면의 평탄성 확보를 위하여 고도의 시공관리를 요하며, 슬래브 거푸집은 시공 전에 현장여건을 감안하여 면밀히 구조 검토를 실시한 후 시공하여야 한다.
- (2) 슬래브 거푸집은 설계서의 기준을 준수하여 콘크리트 타설에 따른 모든 하중에 대하여 충분히 지지할 수 있도록 설치하여야 한다.
- (3) 슬래브 거푸집을 설치한 후에는 콘크리트 타설시 모르타르 등이 틈으로 새 나가지 않도록 하여야 한다.