

## 6. 트럭 탑재형 크레인 안전작업 절차

트럭 탑재형 크레인 인양작업 시 <그림 5>와 같은 순서에 준하여 안전작업 절차를 준수하여야 한다.

절차	준수사항
6.1 사용계획 수립 및 검토	6.1.1 일반안전사항
↓	
6.2 트럭 탑재형 크레인 설치	6.2.1 트럭 탑재형 크레인 설치 시 준수사항 6.2.2 작업 전 확인사항
↓	
6.3 인양작업 실시	6.3.1 인양작업 중 안전수칙 6.3.2 운전원 준수사항
↓	
6.4 작업 종료	6.4.1 작업 종료 시 안전수칙

<그림 5> 트럭 탑재형 크레인 안전작업절차

### 6.1 사용계획 수립 및 검토

#### 6.1.1 일반안전사항

- (1) 인양작업 등 사전 위험성평가를 실시하여 잠재위험요인에 대한 안전대책을 수립하여야 한다.
- (2) 관리감독자로 하여금 유해·위험을 방지하기 위하여 다음 업무를 수행하도록 하여야 한다.
  - (가) 작업방법과 근로자 배치를 결정하고 그 작업을 지휘하는 일