

<그림 7> 강박스 거더 현장 적치

- (5) 현장에 부재를 야적할 경우 부재의 저면이 지면에 접하여 부식되지 않도록 받침 등을 사용하여야 하고, 장기간 야적할 경우에는 손상 및 부식을 방지 할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.
- (6) 야적작업 중 전도하거나 낙하, 부재 간 접촉으로 부재가 손상되지 않도록 하여야 한다.
- (7) 야적 중 부재 및 거더의 자중에 의해 손상되지 않도록 받침의 형상과 간격 등을 정하여야 한다.
- (8) 야적된 강박스 거더 하부에는 출입금지 표시를 설치하고 근로자들의 출입을 금지시켜야 한다.
- (9) 볼트 보관시 녹 발생, 나사부의 파손에 주의하여야 하며, 습기없는 창고에 보관하여야 한다.

6.3 현장조립

- (1) 부재의 접합면은 조립 전에 깨끗하게 청소하여야 한다.
- (2) 조립 중 부재의 손상이 발생하지 않도록 유의하여 조립하여야 한다.