



<그림 2> 기초 앵커 도면

(4) 타워크레인 설치 작업 시 작업별 공정에 대한 점검·확인사항을 체크리스트[<부록 표 3>의 (4)]로 만들어 작업계획서에 포함한다. 작업별 공정은 다음 각 호와 같다.

- (가) 기초 앵커 설치
- (나) 인입전원 가설
- (다) 베이직 및 일반마스트 설치
- (라) 텔레스코픽 케이지 설치
- (마) 운전실, 턴테이블 및 탑 헤드 설치
- (바) 카운터 지브 설치
- (사) 메인 지브와 카운터 웨이트 설치
- (아) 와이어로프 설치

(5) 타워크레인 상승 작업 시 다음 각 호의 작업별 공정에 대한 점검·확인사항을 체크리스트[<부록 표 3>의 (5)]로 만들어 작업계획서에 포함한다.

- (가) 메인 지브와 카운터 웨이트의 균형 유지
- (나) 텔레스코픽 케이지 설치
- (다) 가이드레일에 새로운 마스트 상차
- (라) 마스트 상승
- (마) 상승 작업 중의 작동 금지
- (바) 상승 작업 완료 후 조치