KOSHA GUIDE C - 69 - 2022

- (4) 이동식 크레인의 지브와 인양물 또는 각종 장애물과 부딪치지 않도록 하여야 한다.
- (5) 이동식 크레인을 이용한 작업 시 다음 사항을 준수하여야 한다.
- (가) 크레인을 경사면에 설치한 채로 인양작업을 금지하여야 한다.
- (나) 인양물을 측면에서 끌어당기는 작업을 금지하여야 한다.
- (다) 바람의 영향 등 수평하중이 작용될 때는 작업을 금지하여 한다.
- (라) 인양물의 크기나 형상에 따라 적합한 작업방법을 선정하여야 한다.
- (마) 인양상태에서 지브의 급회전 및 급정지를 금지하여야 한다.
- (바) 인양작업 시 훅과 인양물의 중심이 일치하도록 하여야 한다.
- (사) 고정된 구조물의 제거 또는 철거 작업 등에 이동식 크레인을 사용하지 않아야 한다.

5.4 작업 종료

5.4.1 작업 종료 시 안전수칙

- (1) 작업 종료 후 지반이 약한 곳 및 경사지에 주, 정차를 금지하여야 한다.
- (2) 지브의 상태를 안전한 위치에 내려 두고, 운전실의 기동장치 및 출입문의 잠금장치를 작동하여야 한다.
- (3) 크레인의 작업 종료 시에는 줄걸이 용구를 분리하여 보관하고, 혹은 최대한 감아올려야 한다.