KOSHA GUIDE


C - 75 - 2013

- (13) 줄걸이 용구의 안전유의 사항은 운반하역 표준안전 작업지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건작업 지침)을 따른다.
- (14) 목도운반 등 인력 운반 시에는 허리에 재해가 발생할 수 있으므로 준비운동을 실시하고, 가급적 높낮이 차이가 나지 않도록 키가 비슷한 근로자가인양하도록 하여야 한다. 또한 근골계질환을 예방하기 위해서 KOSHA GUIDE H-65-2012 (사업장 근골계질환 예방·관리 프로그램)을 따른다.

4.4 기반조성작업

- (1) 기반을 조성하는 공사 시에는 작업반경내 관계 근로자외의 사람이 출입하지 못하도록 통제한 상태에서 작업을 실시하여야 한다.
- (2) 지반이 평탄하지 않을 경우, 장비의 넘어짐 위험이 있으므로 장비 운반로는 고르게 정리하여야 한다.
- (3) 백호 버켓의 탈장착과 관련한 작업방법을 사전에 운전원에게 교육시키고, <그림 4>와 같이 이탈방지용 안전핀을 체결하는 등의 조치를 하여야 한다.





<그림 4> 버켓 이탈방지핀 설치