## KOSHA GUIDE

C - 59 - 2022

- (2) 작업 전 안전조치 사항은 다음과 같다.
  - (가) 작업 전 지붕이 깨지기 쉬운 재료인 함석, 슬레이트, 철망유리, 지붕채광용 주름 플라스틱판, 녹슨 골 함석판, 강화 절연판 등으로 되어있는지 확인 하여야 한다.
  - (나) 건물구조 검사 및 위험성평가는 지붕 구성 부재 및 작업의 안전성을 확보 하기 위해서는 반드시 실시하여야 한다.
  - (다) 파손되기 쉬운 지붕은 사람 무게를 지지하지 못하여 하부 구조물이 붕괴될 때에는 작업자도 함께 추락할 가능성이 있으므로 발주자 및 작업관계자는 사전점검을 통해 지붕재료의 지지력 확인 및 설계상 검토를 통해 작업방법 변경 등 반드시 이에 대한 대책을 사전에 수립하여야 한다.
- (3) 작업 중 안전조치 사항은 다음과 같다.
  - (가) 파손되기 쉬운 지붕자재를 크레인 등 양중기를 이용하여 운반할 경우에는 별도로 제작된 자재 적치대를 이용하여 함께 운반하여야 한다.
  - (나) 자재를 지붕 위에 적재하는 때에는 지붕 구조물의 안전계수가 3 이상이 확보 되도록 허용적재하중을 제한하여야 한다.
  - (다) 판재 등으로 되어 있는 적재물에 대하여는 급작스런 강풍에 의하여 날아가지 않도록 로프 등을 이용하여 지붕구조물 등에 견고히 결속하여야 한다.
  - (라) 작업중에 발견한 위험한 장소는 접근금지 표시를 하여 다른 작업자가 접근 하지 않도록 하고 지붕 위 추락방지 시설이 없다면 근로자가 지붕 위로 섣 불리 다니지 않도록 그 내용을 알려야 한다.
  - (마) 축사, 노후된 공장 등 부서지기 쉽고 강도가 약한 채광지붕, 부식된 금속판, 골마루판 등 강도가 약한 재료의 지붕 위에서 작업을 하는 경우 충분한 강도의 덮개와 폭 40cm이상의 작업 통로용 발판을 설치하고 가장자리에는