## KOSHA GUIDE C - 72 - 2012

## ⑥ 철근망 삽입





## ⑦ 트레미관 설치



⑧ 콘크리트 타설



<그림 7> 공정별 시공 전경

## 5. 작업전 검토 및 준비사항

- (1) 각 세부공정별로 위험성평가를 실시하고, 관리 대상 위험요인에 대한 재해예방 대책을 시행하고 작업하여야 한다.
- (2) 위험성평가를 실시할 때에는 설계서, 현장 및 작업 조건, 투입되는 근로자 및 건설장비 등을 종합적으로 검토하여야 하며, 허용할 수 없는 위험요인에 대해서는 위험요인의 제거 또는 위험수준을 낮출 수 있도록 재해 예방 대책을 수립하여야 한다.
- (3) 설계서는 책임있는 기술자가 최종 확인한 것을 사용하여야 한다.