
KOSHA GUIDE

C - 98 - 2014



<그림 30> 가선공사 개념도

- (4) 전선설치 장비사용 시에는 다음과 같은 안전조치사항을 준수하여야 한다.
- (가) 전선펴기 차는 드럼대와의 거리를 10미터 이상으로 하고 충격에 의하여 위치변동이 없도록 견고하게 고정하여야 한다.
- (나) 전선펴기 차의 제동장치는 특히 방습에 유의, 정상상태에서만 사용토록 시험을 하여야 한다.









<그림 31> 풀러텐셔너(Puller Tensioners) 연선작업 및 전력선 요크 부착