KOSHA Guide C-39-2023

- (가) 관리감독자는 작업계획, 작업내용을 이해하고 숙지하여야 한다.
- (나) 작업장소의 불안전한 상태 유무를 점검하고, 미비점이 있을 경우 즉시 보 완하여야 한다.
- (다) 지하매설물 주위 굴착 시에는 유관기관과 반드시 협의하여야 한다.
- (라) 사용하는 기기·공구 등의 이상유무를 작업자에게 확인시켜야 하며 위험 요인과 안전한 사용방법을 교육시켜야 한다.
- (마) 작업자의 안전모 착용 및 복장상태, 추락의 위험이 있는 고소작업자에게 안전대 지급여부를 확인하여야 한다.
- (바) 작업자에게 당일의 작업량, 작업방법을 숙지시키고 작업 단계별로 안전상 유의사항을 교육시켜야 한다.
- (사) 야간 작업시 작업장소의 조명 설비 이상 유무를 확인하여야 한다.
- (아) 작업장소에는 관계자 이외의 자가 출입하지 않도록 출입금지 조치를 하여야 한다.
- (2) 기계를 이용한 굴착시 작업전 준비사항은 6.2 (1)항에서 정하는 사항 이외에는 다음과 같은 사항이 추가되어야 한다.
- (가) 굴착장소, 주변환경, 토질상태 등의 조건을 고려하여 안전하게 작업할 수 있는 기계를 선정하여야 한다.
- (나) 작업 전에 기계의 정비 상태를 정비기록표 등에 의해 확인하고 다음 사항을 점검하여야 한다.
 - ① 낙석. 낙하물 등의 위험이 예상되는 작업시 견고한 헤드가드 설치상태
 - ② 브레이크 및 클러치의 작동상태
 - ③ 타이어 및 궤도차륜 상태
 - ④ 경보장치의 작동상태
 - ⑤ 부속장치의 상태
- (다) 정비 상태가 불량한 기계를 투입해서는 아니된다.