

(9) 크레인, 항타장비 등 장비를 현장에 반입할 경우에는 해당 장비이력카드를 확인하여 관련 법령에 의한 정기검사 등 이력을 확인하고, 작업 시작 전에 권과방지장치, 브레이크·클러치 및 운전장치의 기능 등을 점검하여야 한다.

(10) 그 밖의 가설작업에 관한 안전조치 사항은 KOSHA GUIDE C-8-2011(작업발판 설치 및 사용 안전지침)에 따른다.

5. 강널말뚝 흙막이공사 안전조치 사항

시공 순서	준수사항
줄파기(지장물 확인)	5.2 강널말뚝 사전작업 5.2.1 준비 및 줄파기 작업
↓	
강널말뚝의 운반 및 보관	5.2.2 강널말뚝의 운반 및 보관
↓	
강널말뚝 기준틀 설치	5.3 강널말뚝박기 5.3.1 강널말뚝박기 준비 5.3.2 기준틀의 매기
↓	
강널말뚝 근입	5.3.3 강널말뚝 세우기
↓	
강널말뚝 항타	5.3.4 강널말뚝 박기
↓	
강널말뚝 인발	5.4 작업완료 및 주변 원상복구
↓	
작업완료	5.4 작업완료 및 주변 원상복구