KOSHA GUIDE C - 66 - 2016


- (14) 떨어짐(추락)의 위험이 있는 작업발판에는 안전난간 등 떨어짐(추락) 방호 조치를 하여야 한다.
- (15) 작업 종료 후 작업발판과 잔여자재에 대하여 정리 정돈 및 청소를 시행한다.
- (16) 화재의 위험이 있은 장소에는 소화기, 방화수 등을 비치하여 화재 발생시 초기에 소화할 수 있도록 하여야 한다.



<그림 6> 소방기구

6. 천장공사 안전관리사항

(1) 경량철골 천장공사 중 M-Bar 공법의 시공순서는 <표 1>과 같다.



<표 1> M-Bar 공법의 시공순서

(2) 천장공사 시 작업 단계별 안전관리사항

(가) 자재운반

① 자재운반 시 작업 통로를 확보해야 한다. 그 밖의 작업 통로 설치에 관한 안전조치 사항은 작업장의 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침(KOSHA GUIDE G-85-2015)에 따른다.