
KOSHA GUIDE C - 95 - 2014

- (자) "사업주"란 근로자를 사용하여 사업을 행하는 자를 말한다.
- (차) "과굴착"이란 설계도 및 시공계획서에 제시된 굴착 깊이보다 과하게 지 반을 파내는 것을 말한다.
- (카) "홈메우기"란 흙막이 가설구조물의 시공 시 발생하는 틈이나 홈, 구멍 따 위를 메우는 작업을 말한다.
- (2) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안 전보건규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 띠장 긴장 공법의 시공흐름도

띠장 긴장 공법의 시공흐름도는 <그림 2>와 같다.



<그림 2> 띠장 긴장 공법의 시공순서