## KOSHA Guide C-43-2023

- (4) 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입을 금지시켜야 한다.
- (5) 상·하 동시 작업은 원칙적으로 금지하며 부득이한 경우에는 긴밀히 연락을 취하며 작업을 하여야 한다.
- (6) 거푸집 해체때 구조체에 무리한 충격이나 큰 힘에 의한 지렛대 사용은 금지하여야 한다.
- (7) 보 또는 슬래브 거푸집을 제거할 때에는 거푸집의 돌발적인 낙하를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
- (8) 해체된 거푸집이나 각목 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거하여 야 한다.
- (9) 해체된 거푸집이나 각목은 재사용 가능한 것과 보수하여야 할 것을 선별, 분리하여 적치하고 정리정돈을 하여야 한다.
- (10) 강풍, 폭우 등 악천후 시에는 작업을 금지하여야 한다.

## 5. 철근공사

## 5.1 운반

- (1) 인력으로 철근을 운반할 때에는 다음사항을 준수하여야 한다.
  - (가) 1인당 무게는 25kg이하로 제한하여 무리한 운반을 피하여야 한다.
  - (나) 2인 이상이 1조가 되어 어깨메기로 운반하여 안전을 도모하여야 한다.
  - (다) 긴 철근을 부득이 한 사람이 운반할 때에는 한쪽을 어깨에 메고 한쪽 끝을 끌면서 운반하여야 한다.
  - (라) 운반할 때에는 양끝을 묶어 운반하여야 한다.
  - (마) 내려놓을 때는 천천히 내려놓고 던지지 않아야 한다.
  - (바) 공동 작업을 할 때에는 신호에 따라 작업을 하여야 한다.