KOSHA GUIDE C - 65 - 2012

착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

- (10) 작업시작 전에 작업통로, 안전방망, 안전난간 등 안전시설의 설치상태와 이상유무를 확인하여야 한다.
- (11) 작업장 내 공구 및 자재를 정리정돈하여 낙하・비래 등의 재해를 예방 하여야 한다.
- (12) 부재를 크레인으로 인양할 때에는 인양용 와이어로프를 부재의 4지점 이상에 결속하고 별도의 유도 로프를 설치하여 안전하게 유도하여야 한다.
- (13) 중량물 부품을 운반하여 지면에 임시 적재할 때에는 반드시 받침목을 고이고 균형을 잡은 후 적재하여야 한다.
- (14) 기타 추락, 낙하·비래, 강풍·강우 등 악천후 시 작업중지 등에 관한 안전조치 사항은 KOSHA GUIDE C-44-2012(철골공사 안전작업에 관한 기술지침)에 따른다.

8.2. 자재 반입, 보관

- (1) 데크플레이트는 콘크리트 타설 시 처짐현상이 발생하기 쉬우므로 자재반입 시 현장에서 캠버값을 확인하여야 한다.
- (2) 반입장소, 임시 적치장소, 차량 대기장소 등은 작업시작 전에 준비 및 확인 하여야 한다.
- (3) 데크플레이트는 크레인 등을 이용하여 하역하여야 하며 다음사항을 주의 하여야 한다.
- (가) 각 포장단위별로 사용위치를 표시한 꼬리표를 별도로 부착하여 양중 위치 선정이 용이하도록 하여야 한다.
- (나) 와이어로프, 샤클, 인양용 보조 와이어로프, 보호대의 상태를 확인하여야 하다.
- (다) 녹이나 변형이 생기지 않도록 받침목은 최소 2개소 이상 받치고 적재