


- (5) 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 지주가 유동하지 않도록 조치하여야 한다.
- (6) 지주 설치 시에는 결박작업 시 끼임 사고가 발생하지 않도록 가급적 근로자 2인 1조 작업을 실시하여야 한다.
- (7) 사다리를 이용한 수목에 지주 연결 작업 시에는 보조로프를 사용하여 사다리가 넘어지지 않도록 <그림 5>와 같이 수목과 결속을 실시하여야 한다.



<그림 5> 사다리 전도방지 조치



<그림 6> 승·하강시 로프 착용

- (8) 근로자가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 <그림 6>과 같이 안전대 부착 설비를 설치하고, 안전대를 착용하여 승·하강을 하여야 한다.
- (9) 지주 운반 시에는 적절한 중량을 초과하지 않도록 하여 근골격계에 무리한 부담을 주지 아니하여야 하며, 신체에 부담을 감소시킬 수 있는 자세를 근로자에게 주지시켜야 한다. 중량물 취급 작업 시에는 KOSHA GUIDE H-66-2012 (근골계질환 예방을 위한 작업환경개선 지침)을 따른다.