KOSHA GUIDE

C - 11 - 2012

- (3) 작업의 안전한 진행을 위하여 근로자의 경험 및 숙련여부를 고려하여 작업에 배치되도록 하여야 한다.
- (4) 작업구역 내에는 관계 근로자 외의 자의 출입을 금지시켜야 한다.
- (5) 출입금지 장소에는 울타리 · 로프 · 표지 등을 설치하여 작업장소에 접근할 수 없도록 하고. 필요에 따라 갂시자를 배치하여야 한다.
- (6) 사용하는 기기 · 공구 등은 정상적으로 작동할 수 있도록 작업전에 점검하고 불량공구는 사용을 금지하거나 정비한 다음에 사용하여야 한다.
- (7) 가설계단의 설치를 완료하면 설치상태를 점검한 후에 사용하도록 하여야 한다.

9. 가설계단의 유지관리

가설계단을 설치 사용 및 유지관리를 위해 정기적으로 점검하고, 불량 혹은 이상이 발견되었을 경우에는 즉시 보수하도록 한다.

- (1) 설치 작업 중 점검
- (가) 재료가 규격에 적합한지 아닌지를 확인하여야 한다.
- (나) 재료에 녹, 변형 또는 손상 등에 의한 결함이 없는 지를 확인하여야 한다.
- (다) 발판이 설치기준에 따라 적합하게 되었는지를 확인하여야 한다.
- (2) 사용 및 유지관리 점검
- (가) 발판과 지지대의 접속이나 연결부의 이상 유무를 확인하여야 한다.
- (나) 발판의 변형 부식 또는 손상유무를 확인하여야 한다.
- (다) 발판위에 떨어져있는 자재나 공구 등의 유무를 확인하여야 한다.
- (라) 계단 주변의 통로 확보 및 정리정돈 상태를 확인하여야 한다.