<그림 2> 시트(Sheet) 부착

- (3) 가스 용기는 확인이 용이한 장소에 배치하며 노후 된 가스호스는 즉시 교체하고 계기연결 부위에서 가스가 새어나와 화재·폭발의 우려가 있으므로 작업 전 연결 부위를 비눗물 등으로 점검하도록 한다.
- (4) 불대에 불꽃 점화 시 가스의 토출량이 너무 많지 않게 밸브를 천천히 열어 착화시키고 주변 인화물질을 제거한다.
- (5) 가스용기는 넘어지지 않도록 전용의 운반구를 이용하거나 구조물에 단단히 묶어 세운채로 보관하고 화기가 있는 장소에는 가스용기를 비치하지 않도 록 하다.
- (6) 화재의 위험이 있으므로 소화기를 충분히 비치하고 근로자를 대상으로 소화기 사용법 등 화재예방교육을 실시한다.
- (7) 추락위험이 있는 곳은 개구부 덮개 또는 안전난간 등 방호조치를 철저히 한다.
- (8) 벽체에 쉬트 접착 시 아래에서 위로 붙이며 2m 이상 고소 작업인 경우에는 비계 등을 이용하여 안전한 작업발판 및 안전난간를 설치하고 안전대, 안전모등 개인보호구를 착용하고 작업한다.

4.1.5 보호 모르타르

- (1) 와이어 메시(Wire mesh) 운반·설치 시 신체에 찔림 또는 발이 걸려 넘어지는 등 위험이 있으므로 안전장갑, 안전모 등 개인보호구를 착용한다.
- (2) 구조물 단부에 접근하여 와이어 메시 설치, 모르타르면 고름질 작업을 할 경우에는 안전난간을 설치하거나 관리감독자를 배치하여 관리감독 한다.