KOSHA GUIDE

C - 3 - 2011

(1) 런칭거더 조립 및 설치순서는 <그림 4>와 같다



<그림 4> 런칭거더(Launching girder) 조립 및 설치순서

- (2) 런칭거더와 교각 등과의 고정부는 정하중에 의한 안정성 뿐만 아니라 동적 하중에 대해서도 충분한 안정성을 고려하여야 한다.
- (3) 런칭거더 설치 후 본 작업 이전에 시험운영을 통해 다음사항을 점검하여야 한다.
 - (가) 각종 유압시스템의 작동확인
 - (나) 순 방향 추진(Launching) 및 역 방향 추진 실시
 - (다) 처짐량 확인
 - (라) 전·후방지점 등 부속자재 성능확인
- (4) 겐츄리크레인 설치 후 본 작업 이전에 안전인증을 받고 시험운영을 통해 다음사항을 점검하여야 한다.
 - (가) 리모컨 조작반에 의한 정상 작동상태 확인
 - (나) 세그먼트 시험인양 실시(인양 능력 및 인양속도 점검)