

협착	덤프트럭 적재함 하부 점검중 유압계통 이상으로 적재함의 하강에 의한 협착	덤프트럭 적재함 하부 점검시 안전지주 또는 안전블럭 설치
전도·전락	운전자가 운행정지 상태에서 운전석을 이탈한 상태에서 차량이 미끄러져 전도·전락 위험	운전자는 운전석 이탈시 주차 브레이크 체결 상태 확인 및 바퀴 구름방지 조치(고임목 등) 설치

6. 덤프트럭과 화물자동차의 안전작업 절차

덤프트럭과 화물자동차 작업 절차에 따른 준수사항은 [그림. 16]과 같다.

작업절차	준수사항
6.1 작업계획 수립 및 검토	6.1.1 일반 안전사항 6.1.2 작업시 고려사항
↓	
6.2 작업 절차별 유해·위험 요인	6.2.1 작업 전 준수사항 6.2.2 작업 중 준수사항 6.2.3 작업 종료시 준수사항

[그림. 16] 작업절차에 따른 준수사항

6.1 작업계획 수립 및 검토

6.1.1 일반안전사항

(1) 관리감독자는 화물취급 작업에서 다음의 유해위험을 방지하는 업무를 수행하여야 한다.

- (가) 작업방법 및 순서 결정 및 작업의 지휘
- (나) 기구 및 공구의 점검 및 불량품 제거
- (다) 관계 근로자 이외의 사람 출입 금지
- (라) 로프 등의 해체작업을 할 때 화물의 낙하위험 유·무 확인