

- (4) 협소한 장소에서 작업이 수행됨에 따라 떨어짐, 끼임, 부딪힘 등의 재해가 발생할 수 있으므로 작업반경 등을 고려하여 작업구획을 설정하고 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
- (5) 버팀보 가압 및 PS 강선 긴장작업 시 심각한 구조변형 등의 이상현상 및 위험한 요인을 발견한 때에는 작업을 중지하고 관리감독자에게 즉시 통보하여, 적절한 안전조치를 취하여야 한다.
- (6) PS 강선 배치 완료 후 다음의 순서로 버팀보 가압 및 PS 강선 긴장을 실시한다.
- (가) 가시설 설치 상태 및 볼트 체결 상태, 홈메우기·보결이 상태 확인
 - (나) 중앙버팀보 가압 (중앙버팀보가 있는 현장)
 - (다) 코너버팀보·정착연결보 가압
 - (라) PS 강선 긴장



<그림 5> 버팀보 가압

