

(7) 증기양생시 콘크리트에 접근을 금지시키며, 화상에 주의하여야 한다.

7.3.5 거푸집 해체

- (1) 거푸집 탈형은 하부거푸집, 측벽거푸집, 내부 거푸집순으로 실시하며, 반드시 탈형순서를 준수하여야 한다.
- (2) 거푸집 탈형시 거푸집위에 근로자의 출입을 철저히 통제하며, 임의로 안전 시설물을 해체하는 것을 금지하여야 한다.
- (3) 작업전 유압호스의 이상 유무 및 유압잭 작동 상태 등을 철저히 점검하여야 한다.
- (4) 탈형 전에 맞음 재해 등을 예방하기 위해 상부 자재 등을 미리 정리하여야 한다.

7.3.6 긴장작업 및 그라우팅 작업

- (1) 긴장작업은 사전에 감리자가 승인한 긴장 계획서에 의거하여 수행하여야 한다.
- (2) 돌출된 강연선 단부에는 근로자들이 찢리지 않도록 캡 등을 씌워야 한다.
- (3) 강연선 설치 작업대에는 근로자들의 추락방지를 위해 단부에는 안전난간을 설치하여야 한다.
- (4) 인장잭은 중량물이므로 인장잭의 낙하로 인한 근로자부상 방지를 위해 주의하여 취급하여야 한다.
- (5) 각 텐던의 긴장작업 순서는 가능한 한 구조물에 대칭이 되도록 실시하여 구조물에 편심에 의한 프리스트레스가 도입되지 않도록 주의하여야 한다.
- (6) 텐던의 양단에 정착구가 있는 경우에는 긴장단의 반대편에 점검요원을 배