#### KOSHA GUIDE

C - 16 - 2016

사용하는 미장용 회전형 동력기기를 말한다.

〈출처:daum.net〉







[콘크리트 진동기(Concrete Vibrator)] 〈그림 1-1〉미장용 기계·기구



[휘니샤(Finisher)]

(2) 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

# 4. 미장공사 작업 전 안전조치 사항

## 4.1 자재 운반

## (1) 인력운반

- (가) 자재운반 작업 시에는 근골격계질환 예방을 위해 운반물 무게의 적정성이 유지[남자 196N~294N(20~30kgf)], [여자 98N~147N(10~15kgf)] 이하)하 여야 한다.
- (나) 49N(5kgf)이상의 자재를 들어서 운반하는 경우 취급 물품에 대하여 작업근 로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 하여야 한다.

#### (2) 손수레 운반

- (가) 손수레 운반 통로는 가능한 직선거리로 설치하고 전도 방지를 위하여 급 회전을 금한다.
- (나) 손수레 운반 시 뛰지 않도록 하며 반드시 앞에서 끌어 운반한다.