
KOSHA GUIDE C - 3 - 2011

## 6. 세그먼트(Segment)의 제작·운반·가설 안전작업

<표 1> 세그먼트 제작・운반・가설개요



## 6.1 세그먼트 제작·운반

- (1) 교량상부 런칭거더 가설, 세그먼트의 제작·운반, 작업대 추진, 인장작업, 기 타작업이 포함된 작업계획서를 수립하여야 한다.
- (2) 작업계획은 직선구간, 곡선구간 등 작업형태(Type)별로 수립하여야 한다.
- (3) 제작장에 설치하는 겐츄리크레인 및 타워크레인은 설치 사용 전에 관계기관으로부터 안전인증을 받아야 한다.
- (4) 제작장 내의 근로자 이동통로에는 가설통로를 설치하고 양측 단부에는 안 전난간을 설치하는 등 추락위험장소에는 추락방지조치를 하여야 한다.