

- (11) 거푸집을 포함한 폼 트레이블러 이동작업은 이동작업 방법과 순서에 따라 천천히 이동시켜야 한다.

### 6.3 세그먼트 및 키(Key) 세그먼트 제작 시 안전작업

- (1) 크레인을 이용하여 철근운반 시 작업반경내 접근을 금지하여야 한다.
- (2) 철근운반 시 허리를 곧게 펴고, 호흡을 맞추어서 작업하여야 한다.
- (3) 철근절단기 및 절곡기는 감전방지용 안전장치 확인 후 사용하여야 한다.
- (4) 쉬스관을 고정철근에 용접작업 시 전격방지 및 접지상태를 확인하여야 한다.
- (5) 철근은 바른 위치에 배치하고 콘크리트 타설 중 움직이지 않도록 견고하게 조립하여야 한다.
- (6) 쉬스관은 소정의 위치 및 방향이 정확하게 시공되어야 하고, 손상되지 않도록 주의해서 배치해야 한다.
- (7) 철근 조립이 끝난 후에는 조립도에 의거하여 정확하게 조립되었는지 콘크리트 타설 전에 감리원의 승인을 받아야 한다.
- (8) 콘크리트 펌프카는 지반다짐, 아웃트리거 설치 등 전도방지조치를 반드시 실시하여야 한다.
- (9) 콘크리트 타설방법 및 순서를 준수하여야 하며, 편심하중이 작용하지 않도록 분산 타설하여야 한다.
- (10) 콘크리트 타설시 거푸집, 철근, 쉬스관 등이 변형되거나 손상이 되지 않도록 주의하여야 한다.
- (11) 하부 플랜지 및 복부의 콘크리트 타설시 재료분리가 발생되지 않도록 주의하여야 한다.