KOSHA GUIDE

C - 48 - 2022

- (2) 작업시 유의사항
 - (가) 작업시에는 다음 사항에 유의하여야 한다.
 - ① 정해진 능력이상의 작업을 하여서는 아니된다.
 - ② 안전장치를 제거하고 운전해서는 안된다.
 - ③ 선회하거나 정지할 때에는 충격을 피하여 유연하게 운전하여야 한다.
 - ④ 비상시에는 비상정지 버튼을 눌러 대처하여야 한다.
 - ⑤ 운전 중에 이상이 발견된 경우에는 크레인을 즉시 정지시키고 책임자에게 보고하여 지시를 받도록 한다.
 - ⑥ 초속 10 미터이상의 강풍일 때에는 작업을 즉시 중지하고 책임자의 지시를 받아야 한다.
 - ⑦ 운전자는 인양물이 인양되는 동안 운전석에서 이탈해서는 아니 된다.
 - ⑧ 크레인은 굴착된 가장자리 근처 혹은 강우와 하천의 유량증가 등에 의해서 위험 또는 불안정한 장소에 방치해서는 아니된다.
 - (나) 운전중의 신호는 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - ① 운전을 위한 표준신호는 모든 운전자에게 알려야 하며, 운전자의 지휘에는 이 신호를 사용한다.
 - ② 인양물이 신호수에게 보이지 않는 지점에 운반되는 경우를 제외 하고는 운전자에게 신호를 보내는 것은 1 인으로 하며, 필요할 경우에는 보조신호수를 선임한다.
 - ③ 운전자는 신호수로부터 신호를 받으면 경음기 등을 울린 후 작업에 임하여야 한다. 또한 운전은 신호를 확인한 후 개시한다.
 - (다) 인양물의 취급은 다음 사항을 준수하여야 한다.