

(다) 운반 중 자재가 주변으로 떨어질 위험이 있으므로 적재량을 초과하지 않도록 하며, 가능한 2인 1조로 운반한다.

### (3) 운반작업

(가) 자재를 작업위치에 운반하여 슬래브 위에 적치할 때는 과도한 집중하중이 유발되지 않도록 분산하여 적치하며, 안전통로 확보를 위하여 가능한 통로 위에는 자재를 적치하지 않는다.

(나) 자재는 작업부위에 필요한 양만 적치하도록 한다.

(다) 자재는 던지지 않도록 하며 비계의 작업발판 상부 적치시에는 허용하중을 고려하여 적당량만을 올려놓도록 하되 해당 비계의 비계기둥 사이 허용적재하중을 초과하지 않도록 한다.(예 : 강관비계 비계기둥 간의 적재하중이 3,920N(400kgf)을 초과하지 않도록 할 것)

(라) 작업공구를 건네주는 경우 던지지 않도록 하며, 작업공구는 사용하는 근로자가 직접 준비토록 한다.

## 4.2 작업 전 안전조치 사항

- (1) 세부 작업공종 단위별 위험성평가를 실시하여 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하여야 한다.
- (2) 진동기, 휘니샤 등 사용 기계·기구에 대한 감전, 협착 등의 위험성을 평가하고 안전 대책을 수립한다.
- (3) 근로자에게 개인보호구를 지급하고 안전교육을 실시하여야 한다.
- (4) 관리감독자는 작업의 위치 및 장소를 사전 확인하고 작업 중 재해가 발생하지 않도록 위험요인에 대해서는 안전시설을 설치하여야 한다.
- (5) 작업장 주변 슬래브단부, 개구부 등 추락위험이 있는 곳은 안전난간 또는 개구부 덮개(위험표지 부착) 등 추락방지시설을 설치하여야 하며 설치기준은 고용노동부 고시2012-95호(추락재해방지 표준안전 작업지침)에 따른다.