## KOSHA GUIDE

C - 16 - 2016

- (6) 작업장소는 근로자가 작업 또는 이동하기에 충분한 넓이가 확보되어야 한다.
- (7) 채광이나 통풍이 안 되는 장소에서 작업 시 충분한 밝기(75lux 이상)의 조명 시설을 설치하고 적정한 공기가 유지되도록 환기를 실시한다.

## 5. 벽 미장공사 중 안전조치사항

- 5.1 바탕처리, 면정리, 먹줄 놓기
  - (1) 작업 전 작업부위의 자재를 정리·정돈하여 작업 중 자재에 걸려 넘어지지 않도록 한다.
  - (2) 바탕면은 깨끗하게 청소하여야 하며 철선, 플랫타이 등 돌출물 제거 및 면처리 작업 시 근로자는 보안경, 방진마스크 등 개인보호구를 착용하여야 한다.
  - (3) 기준실의 고정을 위한 못은 망치로 무리하게 타격하지 않도록 하고, 근로자는 보안경을 착용하여야 한다.

## 5.2 재료 비빔

- (1) 재료비빔 시 이동식 전기기기(모르터 믹서 등)를 사용할 경우 전기기기의 이 상 유무를 확인하고 누전차단기를 거친 콘센트에서 인출하여 사용하도록 하며 세부적인 사항은 KOSHA GUIDE E-56-2013(전기기기의 코드접속기구에 관한 기술지침)에 따른다.
  - (2) 재료비빔 시 시멘트 분말 비산에 의한 호흡기 질환재해방지를 위하여 방진 마스크 등 개인보호구를 착용하여야 한다.

## 5.3 미장 바름

(1) 미장바름은 초벌바름, 재벌바름, 정벌바름 순으로 이루어 지며 <그림 5-11>과 같다.



① 초벌바름



② 재벌바름



③ 정벌바름