

<그림 4> M-BAR 석고보드공법의 시공순서도

4.2 시공관리 일반사항

(가) 시공 전 관리사항

 ① 설계도서 등 자료 검토
 →
 ② 관련공정(전기, 설비)과 상호 간섭여 부 사전협의

 - 설계도면, 시방서, 현장설명서 등 검토
 →
 ④ 작업계획 수립

 ③ 시공상세도 작성
 →
 ④ 작업계획 수립

 - 공사기간, 자재반입계획 인원투입계획, 시공방법 등
 ⑤ 자재 반입 전 검수 실시

 ⑥ 자재 반입 전 검수 실시