
- (3) 가이드 파이프 고정용 강제 프레임에 철근이 간섭이 되는 경우에는 일부 주철근을 강제 프레임에 선 조립하여 설치하여야 한다.
- (4) 강제 프레임 등을 양중 시 상·하부에 신호수를 배치하여야 한다.

## 5.6 P/T 작업 시 안전작업

(1) 주탑 정착부 P/T를 위한 강봉 배치도는 <그림 7>과 같다.



<그림 7> 주탑 정착부 P/T를 위한 강봉배치도

- (2) 강봉의 긴장작업은 사전에 감리자가 승인한 긴장 계획서에 의거하여 수행하여야 한다.
- (3) 사용되는 인장장비는 국가 공인기관으로부터 검교정을 필한 장비를 사용하여야 한다.
- (4) 강봉의 긴장은 주탑 세그멘트 콘크리트 강도가 설계강도의 80%이상 발현되었을 때 실시하여야 한다.
- (5) 강봉 긴장력 도입 계산서에 의한 목표 신장량까지 긴장하고 그 때 강봉의 신장량을 기록하여야 한다.