

① 기초 터파기	② 기초콘크리트 타설	③ 기초블록쌓기
		
④ 보강토 쌓기(반복작업)	⑤ 단부 다짐(반복작업)	⑥ 보강토 다짐(반복작업)
		
⑦ 보강재 포설(반복작업)	⑧ 블록쌓기(반복작업)	⑨ 완성
		

5.2 작업 전 검토사항

- (1) 각 세부공정별로 위험성평가를 실시하고, 관리 대상 위험요인에 대한 재해 예방 대책을 시행하고 작업하여야 한다.
- (2) 위험성평가를 실시할 때에는 설계서, 현장 및 작업 조건, 투입되는 근로자 및 건설장비 등을 종합적으로 검토하여야 하며, 허용할 수 없는 위험요인에 대해서는 위험요인의 제거 또는 위험수준을 낮출 수 있도록 재해 예방 대책을 수립하여야 한다.